

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง สาย หมู่ที่ 4 ตำบลนครปฐม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	1,789,000.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ ปกติ
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินประมาณ	1,789,000.00	
	ปรับแก้เหลือ หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	1,789,000.00	

หมายเหตุ

ประมาณราคา ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมืองนครปฐม 27.09 บาท


ขนาดหรือเนื้อที่ 3,480 ตร.ม /

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 514.08

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายอิชุน พุนขวัญ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสถิตย์ ต้นสกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ เนาวรัตน์)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
สาย หมู่ที่ 4 ตำบลนครปฐม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING	ตร.ม.	3,480.00	76.12	264,897.60	1.3607	103.58	360,446.16	
2	งานหินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม.	176.00	283.38	49,874.88	1.3607	385.60	67,864.75	
3	งานผิวทาง								
	- Prime Coat บนผิวทาง	ตร.ม.	3,480.00	17.79	61,909.20	1.3607	24.21	84,239.85	
4	- ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ปูน Prime Coat)	ตร.ม.	3,480.00	237.11	825,142.80	1.3607	322.64	1,122,771.81	หน้า 5 ชุม
	งานติดตั้งราง								
	- งาน RUMBLE STRIP	ตร.ม.	23.40	400.00	9,360.00	1.3607	544.28	12,736.15	
5	- งานสี่เหลี่ยมพลาสติก (สีขาว+สีเหลือง)	ตร.ม.	153.28	280.00	42,918.40	1.3607	381.00	58,399.07	
	งานติดตั้งป้าย								
	- งานป้ายจราจร แบบ บ 1	ชุด	1.00	4,040.00	4,040.00	1.3607	5,497.23	5,497.23	
	- งานป้ายจราจร แบบ ต 1	ชุด	1.00	2,840.00	2,840.00	1.3607	3,864.39	3,864.39	
	- งานป้ายจราจร แบบ ต 2	ชุด	1.00	2,840.00	2,840.00	1.3607	3,864.39	3,864.39	
	- งานป้ายจราจร แบบ ต 75	ชุด	1.00	2,840.00	2,840.00	1.3607	3,864.39	3,864.39	
6	เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 x 3.00 เมตร	ท่อน	100.00	460.00	46,000.00	1.3607	625.92	62,592.20	
7	ป้ายเหล็กโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
					รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ				
					คิดเป็นราคากลาง				
					1,789,140.39				
					1,789,000.00				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอธิคุณ พูนขวัญ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสฤตย์ ต้นสกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ เนาวรัตน์)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน