

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางจราจรทางเชื่อม หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกุดโง้ง อำเภอกุดชุมหภูมิ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโง้ง

แบบเลขที่ 12 / 2566 ลงวันที่ มกราคม 2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรลูกรังปรับแก้เดิมกว้าง 4.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรลูกรังปรับแก้เดิมกว้าง 3.00 ม. ยาว 500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม.

รวมระยะทางดำเนินการ 900.00 ม. หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,100.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	190,326.81	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผบ.ทุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	190,326.81	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งแสนเก้าพันสามร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)	190,326.81	

ระยะทางดำเนินการ 0.900 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 211,474.23 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 070/2566 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

..... ประธานกรรมการ
(นายสุวิทย์ คุ้มมนาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

..... เห็นชอบ
(นายธีระศักดิ์ ศรีวัชรินทร์)
รองปลัดเทศบาลตำบลกุดโง้ง
รักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดโง้ง

..... กรรมการ
(ส.เอกสุทิน โพธิ์คานาม)
เจ้าพนักงานป้องกัน

..... อนุมัติ
(นายอำนาจ ดุสิตา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดโง้ง รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลกุดโง้ง

..... กรรมการ
(นายโสภณ ดีบุญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางจราจรลูกรังนาเชียงเข้ม หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกุดโพ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโพ

แบบเลขที่ / 2566 ลงวันที่ มกราคม 2566

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เมษายน 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและชุดท่อ (FALSE)	ตร.ม.	-	FALSE	-	1.3822	-	-
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.						
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง หนา 25 ซม.	ลบ.ม.	859.38	160.23	137,698.46	1.3822	221.47	190,326.81
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ขึ้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ขึ้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ขึ้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ขึ้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ขึ้น 3	ม.						
4	งานกำแพงพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม.		0+000.00					
	ขนาด		1-1.80x1.80					
	ยาว		0.00 ม.					
รวมค่าก่อสร้าง								190,326.81

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

137,698.46
0.00
1.3822
1.2782